

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un parco cittadino situato nella Via Mosca a Olbia

COMMITTENTE:

Olbia, 27/06/2025

IL TECNICO
Geom. Maria Mazzone

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Preparazione area cantiere (SpCat 1)							
1 / 1 SAR24_P.F.0 014.0003.00 01	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comune ... adrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro Chiusura area di cantiere		16,00		2,000	32,00		
	SOMMANO m ²					32,00	28,45	910,40
2 / 2 SAR24_P.F.0 014.0003.00 03	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. Cancello di cantiere		2,50		2,000	5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	46,65	233,25
3 / 3 SAR24_P.F.0 006.0001.00 05	Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spala per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperienti compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta Pulizia dalla vegetazione esistente calcolata vuoto per pieno					1'200,00		
	SOMMANO m ²					1'200,00	0,82	984,00
	Opere di Movimento terra (SpCat 2)							
4 / 4 SAR24_P.F.0 001.0002.00 21	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq Scavi Realizzazione marciapiedi Piazzuole posizionamento panchine *(par.ug.=2*3) Piazzuole posizionamento rampe per sbalzo quota panchine *(par.ug.=2*3)*(H/peso=(.3+,8)/2) Collegamento file di marciapiedi	6,00	2,50	6,500	0,300	29,25		
		6,00	2,50	6,250	0,550	51,56		
		2,00	1,20	9,500	0,300	6,84		
	Rete ala gocciolante zona alberata		88,00	0,300	0,300	7,92		
			40,00	0,300	0,300	3,60		
	Rete Irrigazione *(lung.=(3*40)+(5*15))		195,00	0,300	0,300	17,55		
	Rete Illuminazione	2,00	32,00	0,300	0,300	5,76		
		2,00	12,00	0,300	0,300	2,16		
	SOMMANO m ³					124,64	23,55	2'935,27
	Opere edili (SpCat 3)							
5 / 5 SAR24_P.F.0 004.0001.00 02	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Magrone							
	A R I P O R T A R E							5'062,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'062,92
	Marciapiedi	6,00	2,50	6,500	0,100	9,75		
	Piazzuole rampe	6,00	2,50	6,250	0,100	9,38		
	collegamento marciapiedi	2,00	1,20	9,500	0,100	2,28		
	SOMMANO m³					21,41	183,59	3'930,66
6 / 6 SAR24_PF.0 008.0001.00 01	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Casseforme Realizzazione Marciapiedi *(par.ug.=3*2) Rompitratta marciapiedi Piazzuole rampe *(par.ug.=3*2) Collegamento file di marciapiedi *(par.ug.=2*2)	6,00 2,00 6,00 4,00	 6,00	6,500 2,500 6,250 9,500	0,300 0,300 0,300 0,300	11,70 9,00 11,25 11,40		
	SOMMANO m²					43,35	29,76	1'290,10
7 / 7 SAR24_PF.0 002.0002.01 41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di acciaio B 450C ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite, compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni chilogrammo posto in opera Rete elettrosaldata Maglia 10/10 Ø8 Marciapiedi *(par.ug.=2*2*3) Rampe *(par.ug.=2*2*3) Collegamenti *(par.ug.=2*2*2)	12,00 12,00 8,00	2,50 2,50 9,50	6,500 6,250 1,200	7,980 7,980 7,980	1'556,10 1'496,25 727,78		
	SOMMANO kg					3'780,13	0,80	3'024,10
8 / 8 SAR24_PF.0 004.0001.00 04	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Calcestruzzo per massetto armato Marciapiedi *(par.ug.=2*3) Rampe *(par.ug.=2*3) Collegamenti	6,00 6,00 2,00	2,50 2,50 1,20	6,500 6,250 9,500	0,200 0,200 0,200	19,50 18,75 4,56		
	SOMMANO m³					42,81	130,00	5'565,30
9 / 9 SAR24_PF.0 001.0003.00 37	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di ... innaffiamento, l'asestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi colore giallo o verde Autobloccanti Marciapiedi *(par.ug.=2*3) Rampe *(par.ug.=2*3) Collegamenti	6,00 6,00 2,00	2,50 2,50 1,20	6,500 6,250 9,500		97,50 93,75 22,80		
	SOMMANO m²					214,05	41,90	8'968,70
10 / 10 SAR24_PF.0 001.0003.00 59	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... civoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida Cordonata Chiusura marciapiedi *(par.ug.=2*3) Chiusura rampe *(par.ug.=2*3)	6,00 6,00		6,500 6,250		39,00 37,50		
	A R I P O R T A R E					76,50		27'841,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,50		27'841,78
	Fronte marciapiedi Collegamenti *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00		2,500 9,500		5,00 38,00		
	SOMMANO m					119,50	32,62	3'898,09
	Realizzazione verde (SpCat 4)							
11 / 13 SAR24_P.F.0 001.0002.00 11	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al ca ... n mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Escluso il trasporto da cava. Terra vegetale Inerbimento area prato Inerbimento area alberature							
	SOMMANO m³					173,30	15,00	2'599,50
12 / 14 SAR24_P.F.0 001.0007.00 13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. Realizzazione aiuole Laterali centrali	4,00 2,00	5,00 16,00			20,00 32,00		
	SOMMANO m²					52,00	7,47	388,44
13 / 15 SAR24_P.F.0 006.0001.00 30	Tappeto erboso pronto - Rivestimento di scarpata o sponda a basa pendenza con cotico erboso preformato, in genere a rotolo di larghezza 0,3- 0,4 m e di lunghezza di 1,5-2 m, rasati ... a raso terra. Compresa forniture e posa e quanto specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Tappeto erboso area parco		31,00	9,500		294,50		
	SOMMANO m²					294,50	10,00	2'945,00
14 / 16 SAR24_P.F.0 006.0001.00 39	Piantagione di arbusti a cespuglio, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40, anche con zolla o vaso; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita ... ico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Realizzazione aiuole laterali Lavanda/Rosmarino/San giovanni/Aglio Realizzazione aiuole centrali Lavanda/Rosmarino/San giovanni/Aglio	4,00 2,00	20,00 40,00			80,00 80,00		
	SOMMANO cad.					160,00	15,00	2'400,00
15 / 17 SAR24_P.F.0 006.0001.00 42	Piantagione di Alberi, h=ml 4.04.5;compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a m 1.30 dal colletto, compresi oneri per formazione ... ico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Realizzazione aiuole centrali Realizzazione zona alberata - da realizzarsi con GELSO BIANCO Gelso Bianco					2,00 10,00		
	SOMMANO cad.					12,00	200,00	2'400,00
16 / 19 SAR24_P.F.0	Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale							
	A R I P O R T A R E							42'472,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'472,81
006.0001.00 28	naturale del sito, con certificazione di or ... periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale Realizzazione alberature laterali *(par.ug.=2*3) SOMMANO cad.	6,00				6,00 6,00	30,79	184,74
	Allacci (SpCat 5)							
17 / 20 SAR24_PF.0 003.0023.00 06	Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul pi ... d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico. Realizzazione allaccio idrico SOMMANO cad.					1,00 1,00	905,83	905,83
18 / 21 SAR24_PF.0 001.0001.00 01	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio manto stradale Da bordo lotto a condotta cittadina SOMMANO metri		7,00			7,00 7,00	2,31	16,17
19 / 22 PF.0001.000 1.0013	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, ... sulla nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m. Fresatura asfalto Da bordo lotto a condotta esistente - larghezza fresa SOMMANO metri quadri		7,00	2,500		17,50 17,50	9,97	174,48
20 / 23 PF.0001.000 2.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... e teorico previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine Scavo a sezione Da bordo lotto a condotta cittadina scavo per posa pozzetto *(lung.=,7+,2)*(larg.=,7+,2)*(H/peso=,7+,2) SOMMANO metri cubi	7,00 0,90	0,800 0,900	1,000 0,900		5,60 0,73 6,33	74,36	470,70
21 / 24 PF.0003.001 4.0003	TUBO IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interistanza non superiore al metro) del produt ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160 Acque Bianche Ø160 SOMMANO metri		7,00			7,00 7,00	38,30	268,10
22 / 25 PF.0003.001 5.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, d ... cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm Scarico							
	A R I P O R T A R E							44'492,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'492,83
	Pozzetto					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	199,78	399,56
23 / 26 SAR24_PF.0 010.0007.01 51	TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32 Nuova tubazione allaccio idrico Multistrato		7,00			7,00		
	SOMMANO metri					7,00	31,74	222,18
24 / 27 SAR24_PR.0 027.0009.00 01	COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento ... ncollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1" Nuova tubazione allaccio idrico Pres a staffa collegamento tubazione acciaio/tubazione multistrato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	36,12	36,12
25 / 28 PR.0006.000 7.0009	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 700*700 e botola quadrata 600*600 Scarico Chiusino					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	166,98	166,98
26 / 29 SAR24_PF.0 001.0002.00 39	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... mpiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km Rinterro scavo Da bordo lotto a condotta cittadina a dedurre tubazione *(H/peso=,08*,08*3,14) scavo per pozzetto *(lung.=,7+,2)*(larg.=,7+,2)*(H/peso=,7+,2) a dedurre pozzetto	-1,00	7,00	0,800	1,000	5,60		
			7,00			-0,14		
			0,90	0,900		0,73		
		-1,00	0,70	0,700		-0,34		
	Sommano positivi metri cubi					6,33		
	Sommano negativi metri cubi					-0,48		
	SOMMANO metri cubi					5,85	51,57	301,68
27 / 30 PF.0001.000 3.0008	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, ri ... strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il costipamento per strade urbane ed extraurbane. Realizzazione nuovo manto stradale Misto cementato		7,00	0,800	0,200	1,12		
	SOMMANO metri cubi					1,12	120,31	134,75
28 / 31 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Realizzazione nuovo manto stradale Tappeto d'usura		7,00	0,800	0,100	0,56		
	A R I P O R T A R E					0,56		45'754,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,56		45'754,10
	SOMMANO metri cubi					0,56	328,17	183,78
	Illuminazione (SpCat 6)							
29 / 11 SAR24_PF.0 009.0009.00 35	Fornitura e posa in opera di Apparecchio di arredo urbano per sola tecnologia LED da 20W a 52W costituito da una struttura portante in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supp ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura a posa in opera paletti per illuminazione Pali bassi *(par.ug.=2*6) Pali bassi *(par.ug.=2*2)	12,00 4,00				12,00 4,00		
	SOMMANO cad.					16,00	500,00	8'000,00
30 / 12 SAR24_PF.0 003.0017.00 02	POZZETTO IN PVC antishock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il col ... rinfiacco con calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30 Pozzetti Pali illuminazione *(par.ug.=12+4) Pozzetti per irrigazione *(par.ug.=3+1)	16,00 4,00				16,00 4,00		
	SOMMANO cad.					20,00	128,24	2'564,80
	Rete irrigazione (SpCat 7)							
31 / 32 F.017.006	Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli indivisibili, stese sul piano di ... e principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del diam. esterno mm 16. distanza gocciolatoi metri 1,00 Ala gocciolante zona alberata		88,00			88,00		
	SOMMANO ml					88,00	1,26	110,88
32 / 33 F.011.003	Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile in tubo P.E.100 A.D. a norma UNI 10910 fornito in rotoli da un minimo di 50 a 500 metri a seconda del diametro, complete di curve e pezzi speciali, sfiati e scarichi esclusi gli idranti e le saracinesche: PN 12,5 diam. Esterno 32 Realizzazione ala gocciolante Rete irrigazione		40,00 195,00			40,00 195,00		
	SOMMANO ml					235,00	4,90	1'151,50
33 / 34 F.033.001	Filtro autopulente in acciaio verniciato con funzionamento a vortice, completo di manometri e valvola di scarico, con attacco flangiato Attacco flangiato - diam. 60 mm - 5 l/s Filtro rete irrigazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	384,30	384,30
34 / 35 NP.IRR.001	Valvole elettriche per sistemi a batteria. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo ... rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. con programmatore collegato per installazione in pozzetto. Rete irrigazione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	250,00	750,00
	A R I P O R T A R E							58'899,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'899,36
35 / 36 F.037.001	Saracinesca in ghisa corpo ovale PN16 a diam.50 Saracinesca irrigazione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	205,40	616,20
36 / 37 NP.IRR.002	Programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in esterno completo di cabinet stagno con serratura antivandalo o in pozzetto. Provvista e posa in opera d ... tore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo. Rete irrigazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	390,00	390,00
	Arredo urbano (SpCat 8)							
37 / 18 NP.001	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro CORTEN lavorato di qualsiasi forma e sezione per realizzazione aiuole, incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, tagli a misura, sfr ... bullonatura o saldatura dei profilati. nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Realizzazione aiuole spessore 2 cm Aiuole laterali *(par.ug.=2*2) Aiuole centrali	4,00 2,00	0,60 0,60	9,000 16,000	15,700 15,700	339,12 301,44		
	SOMMANO kg					640,56	6,00	3'843,36
38 / 38 NP.003	Seduata lineare modulare Demetra D, realizzata in Pietre Preziose Ricostituite o Pietre Ricostituite Granito, dalla linea geometrica dotata di basamento con o senza sistema di live ... LEA modello DEMETRA 2DWS Lunghezza: 1800 mm Larghezza: 600 mm Altezza: 812 mm Peso: 1132 kg in granito bianco e conifera Panche					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	800,00	4'800,00
39 / 39 NP.002	Fornitura posa in opera di cestino singoloo per rifiuti differenziati con coperchio tipo "MMcità mod. Quinbin" o equivalente. Struttura di forma ovale in acciaio zincato e veniciat ... in opera, le eventuali assistenze murarie e tutto quanto altro necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte. Cestino rifiuti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							69'348,92
	T O T A L E euro							69'348,92
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: