

COMUNE DI OLBIA

Provincia di Sassari

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELLA FRAZIONE DI SAN PANTALEO

PROGETTO ESECUTIVO

Il sindaco:

Dott. Settimo Nizzi

Progettisti in R.T.P.:

Arch. Lorenzo G. Soro (Mandatario)

Altri componenti RTP

Arch. Andrea Pirastru

Arch. Giulia Sanna

Il dirigente del settore Tecnico:

Ing. Diego Ciceri

Il R.U.P.:

Geom. Graziella Orrù

Il committente:

Comune di Olbia

Oggetto:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Tavola

PSC.05

Scala

Data

21.12.2023

Revisione

001

ALLEGATO "C"

Comune di Olbia
Provincia di SS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un tratto di marciapiede

COMMITTENTE: Comune di Olbia - Settore Tecnico.

CANTIERE: Via Zara - Frazione san Pantaleo, Olbia (SS)

Olbia, 21/12/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pirastru Andrea)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Settore Tecnico Ciceri Diego)

Architetto Pirastru Andrea

via del Giglio 14-6

07026 Olbia (SS)

Tel.: 3939795338 - Fax: _____

E-Mail: andreapirastru@hotmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							248,08
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
3 SAR23_PF.0 014.0001.000 8	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile SI IPOTIZZA LA PRESENZA DI 8 LAVORATORI PER 5 MESI	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO cad.					40,00	0,43	17,20
4 SAR23_PF.0 014.0001.000 9	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto SI IPOTIZZA L'USO DI VISIERE PER 4 OPERAI PER DUE MESI	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	4,28	34,24
5 SAR23_PF.0 014.0001.001 0	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo mensile SCHERMO PER SALDATURA	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	0,51	2,04
6 SAR23_PF.0 014.0001.001 4	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile SI IPOTIZZA L'USO DEL DISPOSITIVO PER 4 OPERAI PER 5 MESI	4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	1,88	37,60
	A R I P O R T A R E							339,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339,16
7 SAR23_PF.0 014.0001.002 0	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale al ginocchio, in gomma SI IPOTIZZA L'USO DEL DISPOSITIVO PER 4 OPERAI PER 5 MESI	4,00			5,000	20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	3,86	77,20
8 SAR23_PF.0 014.0001.001 8	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antolio, antiacido); costo di utilizzo mensile SI IPOTIZZA L'USO DEL DISPOSITIVO PER 6 OPERAI PER 5 MESI	6,00			5,000	30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	3,86	115,80
9 SAR23_PF.0 014.0001.003 0	Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353-2:2003, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: c) lunghezza della fune pari a 30 m SI IPOTIZZA L'USO DEL DISPOSITIVO PER 4 OPERAI PER 2 MESI	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	22,31	178,48
10 SAR23_PF.0 014.0001.003 1	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro							
	A R I P O R T A R E							710,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							710,64
	il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno							
	PARAPETTO SU PONTE SU VIA ZARA	1,00	34,00			34,00		
	PARAPETTO SU SCATOLARE SU VIA ZARA	1,00	2,50			2,50		
	SOMMANO m					36,50	16,68	608,82
11 SAR23_PF.0 014.0002.000 3	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti CONI IN GOMMA PER LAVORI SUL VICOLO C					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	1,86	37,20
12 SAR23_PF.0 014.0002.000 6	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal							
	A R I P O R T A R E							1'356,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'356,66
13 SAR23_PF.0 014.0002.000 7	Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I SI IPOTIZZA L'USODI TRE DISPSITIVI PER5 MESI	3,00			5,000	15,00	3,10	46,50
	SOMMANO cad.					15,00		
13 SAR23_PF.0 014.0002.000 7	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 120 cm, rifrangenza classe I SI IPOTIZZA L'USODI TRE DISPSITIVI PER5 MESI	3,00			5,000	15,00	6,49	97,35
	SOMMANO cad.					15,00		
14 SAR23_PF.0 014.0002.000 8	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II SI IPOTIZZA L'USODI TRE DISPSITIVI PER5 MESI	3,00			5,000	15,00	2,64	39,60
	SOMMANO cad.					15,00		
15 SAR23_PF.0 014.0002.001	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di							
	A R I P O R T A R E							1'540,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'540,11
4	attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II SI IPOTIZZA L'USODI TRE DISPSITIVI PER5 MESI	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	10,37	155,55
16 SAR23_PF.0 014.0002.002 2	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile SI IPOTIZZA L'USODI TRE DISPSITIVI PER5 MESI	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO m²					15,00	1,63	24,45
17 SAR23_PF.0 014.0002.002 1	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. DELIMITAZIONE PERCORSI OBBLIGATI PARTE A VALLE DELIMITAZIONE PERCORSI OBBLIGATI TRATTO 4 A VICOLO C					25,00		
						20,00		
	SOMMANO m					45,00	0,54	24,30
18 SAR23_PF.0 014.0002.002 4	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48							
	A R I P O R T A R E							1'744,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'744,41
	mm e altezza fino a 4,00 m PALI PER POSIZIONAMENTO CARTELLI SU STRADA					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	1,10	7,70
19 SAR23_PF.0 014.0002.002 5	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese BASI MOBILI PER PALI CARTELLI SU STRADA	3,25			5,000	16,25		
	SOMMANO cad.					16,25	0,46	7,48
20 SAR23_PF.0 014.0002.002 7	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese SISTEMA DI SEMAFORI PER GESTIONE TRAFFICO ALTERNATO SI PREVEDE L'USO PER DUE MESI TRAFFICO ALTERNATO SU VICOLO C					3,00		
						2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	48,10	240,50
21 SAR23_PF.0 014.0002.003 0	Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula: a) costo di utilizzo per un mese LAMEGGIATORI IN CORRISPONDENZA DELLA RECINZIONE SULLA PASSERELLA	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	27,66	414,90
22 SAR23_PF.0 014.0002.003 2	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo,							
	A R I P O R T A R E							2'414,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'414,99
	con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. UTILIZZO DI MOVIERE IN CONCOMITANZA CON LO SCARICO CON AUTOGRU DELLE TRAVI IN LAMELLARE					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	32,00	256,00
23 SAR23_PF.0 014.0003.000 3	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. CANCELLO PEDONALE EST CANCELLO PEDONALE OVEST CANCELLO CARRABILE NORD CANCELLO CARRABILE VICOLO ZARA CANCELLO PEDONALE EST TRATTO 4A	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,50 2,00 5,00 3,00 1,50	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	3,000 3,000 3,000 2,000 2,000	15,00 12,00 30,00 12,00 6,00		
	SOMMANO m²					75,00	46,76	3'507,00
24 SAR23_PF.0 014.0003.000 5	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei							
	A R I P O R T A R E							6'177,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'177,99
	lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato RECINZIONE SU PONTE VIA ZARA	1,00	40,00		2,000	80,00		
	RECINZIONE A VALLE LATO NORD *(lung.=5+5)	1,00	10,00		2,000	20,00		
	SOMMANO m²					100,00	18,64	1'864,00
25 SAR23_PF.0 014.0003.000 6	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori RECINZIONE SU PONTE VIA ZARA -	1,00	40,00			40,00		
	RECINZIONE A VALLE LATO NORD - *(lung.=5+5)	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					50,00	2,87	143,50
26 SAR23_PF.0 014.0003.001 4	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori RECINZIONE TRATTO 4A	1,00	130,00		2,000	260,00		
	SOMMANO m²					260,00	6,66	1'731,60
27 SAR23_PF.0 014.0004.000 2	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi BARACCAMENTO A VALLE DEL PONTE BAGNO CHIMICO					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	330,33	660,66
28 SAR23_PF.0 014.0004.000 4	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con							
	A R I P O R T A R E							10'577,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'577,75
29 SAR23_PF.0 014.0004.000 8	poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/ 90 e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm BLOCCO SPOGLIATOIO - BAGNI	1,00			5,000	5,00	190,21	951,05
	SOMMANO cad.					5,00		
	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni							
	A R I P O R T A R E							11'528,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'528,80
	per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. BLOCCO SERVIZI IGIENICI PER 5 MESI	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	85,54	427,70
30 SAR23_PF.0 014.0005.000 2	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 CASSETTA PS PER DURATA DEL CANTIERE					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	8,58	42,90
31 SAR23_PF.0 014.0005.000 3	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 ARMADIETTO MEDICINALI					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	8,58	42,90
32 SAR23_PF.0 014.0005.000	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. VISITE MEDICHE PER 8							
	A R I P O R T A R E							12'042,30

